

Till: Skönhetsrådet

Svar på skrivelse från Skönhetsrådet om upprustningen av Norr mälärstrand

Förvaltningen välkomnar Skönhetsrådets skrivelse och synpunkter på upprustningen av Norr mälärstrand. Syftet med upprustningen är att värna och utveckla parkens kulturhistoriska och ekologiska värden, och samtidigt rusta parken så att den blir långsiktigt hållbar och tål det höga slitaget som ett ökande besöksstryck medför.

Nuläge och fortsatt process

Upprustningsprojektet är indelat i fem etapper varav en etapp är färdigställd och en andra pågående etapp beräknas vara klar vid månadsskiftet augusti-september. Efter att etapp två avslutats kommer en sträcka strax väster om Mälarpaviljongen att rustas. När Mälarpaviljongen avslutat sin verksamhet för året kommer sträckan däromkring att ses över. De arbetena planeras vara färdiga under 2018. Den femte och sista etappen, längst västerut kommer att rustas under våren och försommaren 2019.

Skönhetsrådet har framhållit att upprustningen av stråket fortsatt bör ske mer varsamt. En anledning till att parkupprustningen kan upplevas som "hårdför" är att flera saker sammanfallit i projektets andra etapp som medfört åtgärder som skapat en öppen del i parken och som det är förståeligt att besökare kan reagera på. Här togs som exempel en grupp om 13 popplar ned vilka ej var ursprungliga i parken. Där intill, i slänten mellan den lilla "viken" och cykelstråket, fanns även problem med erosion. För att kunna åtgärda erosionsproblemen behövde hagtornssnåret i slänten tas bort. Tillsammans kan åtgärderna upplevas drastiska. Träden kommer dock delvis att ersättas och i slänten kommer nya hagtorns- och brakvedsbuskar i storlek omkring 1,5 meter att planteras för att det tidigare utseendet så snabbt som möjligt ska kunna återtas. Buskarna kompletteras med grupper av vildrosor, ängsväxter och sådd av lundväxande gräs. På grund av sommartorkan har planteringsarbetet avvaktats i väntan på regn för en bättre växtetablering.

Kommande etapper

I de kvarstående tre etapperna blir åtgärderna mindre omfattande. Gångstråket och dess anslutningar till gatan kommer att rustas för att ge en förbättrad tillgänglighet. Utmed strandkanten tillkommer och återskapas planteringar och mot gatan ersätts vissa buskplanteringar samtidigt som andra kompletteras. Enbart träd som har dömts ut vid den inledande trädinventeringen eller som har planterats på platser som blockerar ursprungliga siktlinjer eller utblickar tas ned.

Trädgården vid den lilla "Fiskarstugan" kommer att renoveras genom att befintlig markbeläggning läggs om, staketet renoveras och rabatterna förnyas med växter från ursprungliga växtlistor. Gångstigarna till stugan läggs om med förbättrad tillgänglighet. Asfalt ersätts med natursten. Kring den lilla dammen, som börjar växa igen, kommer planteringarna att förnyas. En ursprunglig men idag borttagen sittplats med naturstensbeläggning kommer att återskapas och den sexkantiga muromgärdade utsiktsplatsen kommer att rustas. Marken vid viken närmast Smedsuddsvägen, som idag är mycket sliten, kommer också rustas i syfte att begränsa slitaget och låta platsen bli mer grön.

Gatsten- och stålkanter har valts ur ett underhållsperspektiv och med ambitionen att göra parkstråket hållbarare och grönare. Att kanten av storgatsten utgör ett stilbrott är förvaltningen medveten om. Syftet med kanten är att utgöra ett fysiskt stöd och en tydlig avgränsning för det grusade joggingstråket. Eftersom det vattennära läget medför en erosionsrisk med sättningar som följd har förvaltningen sett behovet att stärka både promenad- och joggingstråkets sida. Som jämförelse är dagens gångstråk ojämnt och asfaltens kant mot sjösidan är fullt av sättningar och sprickor. Kanterna syftar också till att tydligare markera gångstråkets sträckning för att de gående inte ska promenera eller jogga på grönytorna invid vattnet.

En viktig målsättning med upprustningen är att begränsa slitaget och göra stråket mer hållbart. Idag är också stora delar av parkstråket mellan den asfalterade delen och vattenbrynet upptrampad, vilket har medfört att det hårdgjorda gångstråket har blivit nästan dubbelt så brett som den asfalterade gångvägen. Linjen mellan gångvägen och vattenbrynet var mestadels grön i den ursprungliga parken. I upprustningsförslaget är målsättningen att utöka de gröna delarna samtidigt som några idag mycket välbesökta platser vid vattnet punktvis tillåts vara grusytor.

Förvaltningen diskuterar gärna upprustningen vidare med Skönhetsrådet under hösten, förslagsvis med ett platsbesök i september.



.....
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

.....
Thérèse Rosén
Avdelningschef

